

ROMA



APERTURA CANTIERE --- VIA NONENTANA



L'INTERVENTO



1

**L'INTERVENTO RIGUARDA IL TRATTO DI VIA NONENTANA
FRA CORSO SEMPIONE E IL GRA**

**L'INTERVENTO MIRA ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE ESISTENTE
E DELLA RELATIVA FONDAZIONE PER ELIMINARE SITUAZIONI DI RISCHIO**

Come già avvenuto per il Muro Torto verrà coinvolto il tavolo tecnico per la messa in sicurezza delle due ruote



ORGANIZZAZIONE CANTIERI



2

CANTIERI APERTI ANCHE NEL MESE DI AGOSTO E SI LAVORERÀ ANCHE SABATO E DOMENICA

PREVISTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI, DELLE CIGLIATURE E DELLE CADITOIE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE

PREVISTO IL RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE

NEL TRATTO CORSO SEMPIONE/VIALE KANT, PER VELOCIZZARE I LAVORI SARÀ CHIUSA LA CORSIA DEL TRAFFICO PROVENIENTE DAL GRA E IL TRAFFICO VERRÀ INDIRIZZATO SU VIABILITÀ ALTERNATIVA

SANNO IMPEGNATI TRA 30 E 50 OPERAI AL GIORNO A SECONDA DEL TIPO DI LAVORAZIONI

SI OPERERÀ CONTEMPORANEAMENTE SU DUE TRATTE E SU VARI SUB-CANTIERI

I LAVORI SARANNO SVOLTI SU DUE TURNI DIURNI E UN TURNO NOTTURNO



TIPOLOGIA INTERVENTI



3

In particolare, sono previste 3 principali tipologie d'intervento:

- **RISANAMENTI PROFONDI DELL'INTERO PACCHETTO STRADALE** -
- **RISANAMENTI STRUTTURALI DEL MANTO STRADALE** -
- **TRATTAMENTI SUPERFICIALI E DI COMPLETAMENTO** -



RISANAMENTI PROFONDI E RISANAMENTI STRUTTURALI DEL MANTO STRADALE



4

I RISANAMENTI PROFONDI:

SOSTITUZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE E RISANAMENTO DELLA RELATIVA FONDAZIONE

IN CORRISPONDENZA DEI TRATTI DANNEGGIATI DALLA PRESENZA DI RADICI:

GLI INTERVENTI DI RISANAMENTO PROFONDO PREVEDONO IL CONTENIMENTO DELL'APPARATO RADICALE DEGLI ALBERI CHE CAUSANO IL DANNO

I RISANAMENTI STRUTTURALI RIPRISTINANO LA PARTE SUPERIORE DEL PACCHETTO STRADALE:

PER UNO SPESSORE DI CIRCA 10 CM E SONO STATI PREVISTI NEI CASI DI EVIDENZA DI AMMALORAMENTI SOLO SUPERFICIALI



TRATTAMENTI SUPERFICIALI E DI COMPLETAMENTO



5

I TRATTAMENTI SUPERFICIALI

VERRANNO REALIZZATI SU PAVIMENTAZIONI CHE HANNO SOLO PROBLEMI DI ADERENZA E FESSURAZIONI DI RIDOTTA ENTITÀ E DIFFUSIONE.

Tali interventi superficiali verranno impiegati, con funzione di ripristino della regolarità della pavimentazione, dove non siano necessari interventi di risanamento più profondi.



I NUMERI DELL'OPERA



6

NEL COMPLESSO SARANNO RIFATTI
3.200 METRI DI STRADA

L'IMPORTO DELL'INVESTIMENTO È DI
€ 2.660.000,00

L'INTERVENTO RIGUARDA 3 TRATTE:
CORSO SEMPIONE – VIALE KANT
VIALE KANT – VIA DI CASAL BOCCONE
VIA DI CASAL BOCCONE – GRA



CORSO SEMPIONE – VIALE KANT:



7

CORSO SEMPIONE – VIALE KANT:

la sede stradale si presenta molto sconnessa

**NECESSITÀ DI INTERVENTI STRUTTURALI PROFONDI PER
RICOSTRUIRE IL MANTO STRADALE E GARANTIRE CONDIZIONI
DI SICUREZZA**



VIALE KANT- VIA DI CASAL BOCCONE:



8

VIALE KANT- VIA DI CASAL BOCCONE:

Prima del rifacimento del manto stradale

**SONO INDISPENSABILI INTERVENTI SULLE RADICI
CHE HANNO INVASO E RESO SCONNESSA LA SEDE STRADALE**



VIA DI CASAL BOCCONE-GRA



9

VIA DI CASAL BOCCONE-GRANDE RACCORDO ANULARE:
sono presenti limitati tratti privi di sufficienti caratteristiche strutturali,
**LA MAGGIOR PARTE DELLA PAVIMENTAZIONE NECESSITA DEL
RIFACIMENTO DELLO STRATO DI USURA**



LAVORAZIONI NOTTURNE



10

LAVORAZIONI CHE RICHIEDONO LA CHIUSURA ALMENO DI UNA CARREGGIATA
SARANNO EFFETTUATE TUTTE
IN ORARI NOTTURNI DALLE ORE 21 ALLE ORE 6,30